

Odcinek rurociągu tłocznego uzgodniony protokołem z narady koordynacyjnej nr GKG.4171.4567.2015 z dnia 30.11.2015 r.

Odcinek rurociągu tłocznego uzgodniony protokołem z narady koordynacyjnej nr GKG.GZ.4091.337.2017 z dnia 10.02.2017r.

LEGENDA:

- Rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej rura PE 100 RC MULTIsave 2L Ø315x18,7 (SDR17) firmy RURGAZ
- Bloki oporowe

1 - Trójnik kołnierzowy Ø300/200 z zaślwa sferoidalnego szt. 1
2 - Zasuwa odcinająca typ E Ø200mm firmy HAWLE z obudową teleskopową i skrzynką uliczną kpl.1
3 - Kolano kołnierzowe Ø200mm z zaślwa sferoidalnego szt.1
4 - Króciec dwukołnierzowy FF Ø200 L=1000 mm z zaślwa sferoidalnego szt.1
5 - Tuleja kołnierzowa Ø315/300 szt.2
6 - Tuleja kołnierzowa Ø200/500 szt.1
7 - Zasuwa odcinająca typ E Ø300mm firmy HAWLE z obudową teleskopową i skrzynką uliczną

SZCZEGÓŁ WĘZŁA T24

REWIZJA R-01 Z DNIA 10.04.2017

(korekta odległości - zmiana nieistotna)

"IwoProjekt" PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁUGOWA Os.Cegielskiego 19, 63-030 SWARZĘDZ tel./fax 061-8-175-164, tel.kom. 0606 824 241 Adres e-mail: iwoprojekt@wp.pl	INWESTOR:	Zakład Komunalny w Kostrzynie ul. Poznańska 2, 62-025 Kostrzyn		
	OBIEKT:	Budowa rurociągu tłocznego przepompownia ścieków Kostrzyn - oczyszczalnia ścieków Skałowo		
	TEMAT:	BUDOWA RUROCIĄGU TŁOCZNEGO KANALIZACJI SANITARNEJ KOSTRZYN - SKAŁOWO		
TREŚĆ RYS.:	Profil rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej	SKALA: 1:200/1:2000	DATA: Luty 2017r.	FAZA: P.B.-W.
PROJEKTOWAŁ:	Inż. Jerzy Szymkowiak	upr.nr/378/87/PW		NR RYS. 2
PROJEKTOWAŁ:	Inż. Iwona Szymkowiak	–		
OPRACOWAŁ:	mgr Inż. Elżbieta Grzeszczak	–		
SPRAWDZIŁ:	mgr Inż. Przemysław Dymalski	upr.nr/439/87/PW		